



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR									
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA									
APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza									
MUNICÍPIO / UF					BDI 1		FONTE		DATA BASE
IPUIUNA - MG					25,00%		SINAPI		SINAPI/SIURB EDIF/SEINFRA
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
0									1.887.897,13
1.			Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza					-	1.887.897,13
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	101.070,89
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	12,00	504,07	BDI 1	630,09	7.561,08
1.1.0.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	196,16	100,91	BDI 1	126,14	24.743,62
1.1.0.3.	SICOR	ED-16341	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER	un	1,00	333,96	BDI 1	417,45	417,45
1.1.0.4.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	50,63	BDI 1	63,29	1.582,25
1.1.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	151,04	76,22	BDI 1	95,28	14.391,09
1.1.0.6.	SICOR	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,	un	3,00	1.668,96	BDI 1	2.086,20	6.258,60
1.1.0.7.	SICOR	ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA	mês	8,00	1.552,85	BDI 1	1.941,06	15.528,48
1.1.0.8.	SICOR	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA	mês	8,00	858,71	BDI 1	1.073,39	8.587,12
1.1.0.9.	SICOR	ED-16354	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA	mês	8,00	2.200,12	BDI 1	2.750,15	22.001,20
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						128.730,88
1.2.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	137,87	BDI 1	172,34	33.089,28
1.2.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	119,55	BDI 1	149,44	95.641,60
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						6.165,79
1.3.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	12,43	107,71	BDI 1	134,64	1.673,58
1.3.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	17,64	118,40	BDI 1	148,00	2.610,72
1.3.0.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	88,20	7,38	BDI 1	9,23	814,09
1.3.0.4.	SICOR	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	17,64	48,41	BDI 1	60,51	1.067,40
1.4.			FUNDAÇÕES						153.877,79
1.4.1.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES						85.176,40
1.4.1.1.	SICOR	ED-19753	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	un	1,00	17.928,64	BDI 1	22.410,80	22.410,80
1.4.1.2.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	335,00	145,94	BDI 1	182,43	61.114,05
1.4.1.3.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	67,00	19,72	BDI 1	24,65	1.651,55
1.4.2.			CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS						68.701,39
1.4.2.1.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	97,44	163,70	BDI 1	204,63	19.939,15

RECURS
↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza			
MUNICÍPIO / UF		BDI 1	FONTES
IPUIUNA - MG		25,00%	SINAPI
			DATA BASE
			SINAPI/SIURB EDIF/SEINFRA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
0									1.887.897,13
1.4.2.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,17	275,96	BDI 1	344,95	403,59
1.4.2.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	24,86	46,83	BDI 1	58,54	1.455,30
1.4.2.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,86	85,02	BDI 1	106,28	2.642,12
1.4.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	488,00	14,42	BDI 1	18,03	8.798,64
1.4.2.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73,00	21,52	BDI 1	26,90	1.963,70
1.4.2.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	36,11	742,15	BDI 1	927,69	33.498,89
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO						58.293,91
1.5.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	265,00	56,59	BDI 1	70,74	18.746,10
1.5.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	265,00	34,03	BDI 1	42,54	11.273,10
1.5.0.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	265,00	41,94	BDI 1	52,43	13.893,95
1.5.0.4.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	15,90	723,56	BDI 1	904,45	14.380,76
1.6.			SUPERESTRUTURA						359.851,46
1.6.1.			VIGAS BALDRAME						210.787,81
1.6.1.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	867,04	149,27	BDI 1	186,59	161.780,99
1.6.1.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	26,46	275,96	BDI 1	344,95	9.127,38
1.6.1.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	58,80	46,83	BDI 1	58,54	3.442,15
1.6.1.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	891,61	12,90	BDI 1	16,13	14.381,67
1.6.1.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	256,59	17,74	BDI 1	22,18	5.691,17
1.6.1.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17,64	742,15	BDI 1	927,69	16.364,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR									
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA									
APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza									
MUNICÍPIO / UF					BDI 1		FONTE		DATA BASE
IPUIUNA - MG					25,00%		SINAPI		SINAPI/SIURB EDIF/SEINFRA
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
0									1.887.897,13
1.7.			CONCRETO ARMADO - LAJE						33.642,40
1.7.1.			LAJE DE COBERTURA						33.642,40
1.7.1.1.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	40,00	672,85	BDI 1	841,06	33.642,40
1.8.			ALVENARIA						207.277,65
1.8.0.1.	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1.222,00	129,44	BDI 1	161,80	197.719,60
1.8.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	75,90	74,15	BDI 1	92,69	7.035,17
1.8.0.3.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	36,00	56,06	BDI 1	70,08	2.522,88
1.9.			COBERTURA						783.248,67
1.9.1.			SISTEMAS DE COBERTURA						783.248,67
1.9.1.1.	Composição	001	TELHAMENTO COM TELHA PIR	M2	893,00	170,57	BDI 1	213,21	190.396,53
1.9.1.2.	SICOR	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	16.074,00	26,57	BDI 1	33,21	533.817,54
1.9.1.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,00	190,91	BDI 1	238,64	33.409,60
1.9.1.4.	SICOR	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	120,00	67,63	BDI 1	84,54	10.144,80
1.9.1.5.	SINAPI	100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	38,00	80,00	BDI 1	100,00	3.800,00
1.9.1.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,00	65,52	BDI 1	81,90	4.095,00
1.9.1.7.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	140,00	43,34	BDI 1	54,18	7.585,20
1.10.			REVESTIMENTO PLATIBANDA					-	55.737,69
1.10.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	271,00	7,99	BDI 1	9,99	2.707,29
1.10.0.2.	SINAPI	87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,00	3.155,71	BDI 1	3.944,64	3.944,64
1.10.0.3.	SINAPI	104250	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	271,00	85,65	BDI 1	107,06	29.013,26

RECURS
↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza			
MUNICÍPIO / UF		BDI 1	FONTES
IPUIUNA - MG		25,00%	SINAPI
			DATA BASE
			SINAPI/SIURB EDIF/SEINFRA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
0									1.887.897,13
1.10.0.4.	SINAPI INSUMOS	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	500,00	22,00	BDI 1	27,50	13.750,00
1.10.0.5.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	250,00	20,23	BDI 1	25,29	6.322,50

Observações:

IPUIUNA - MG
Local
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: ELDER CÁSSIO OLIVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 18.179.226/0001-67

Autor do Projeto
Nome: Ailton Silva Souza
CREA/CAU: 254114
ART/RRT: